

Согласовано
Начальник ТУ «Вытегра»
/Андронов Е.Н./
_____ 2025 год



Утверждаю
ВРИИ Администрации района
/Скресанов А.В./
_____ 2025 год



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
МБОУ "Белоусовская ООШ им. Героя России И.А. Суханова"**

1. Общие сведения

1	Адрес объекта	Вологодская область, Вытегорский район, п. Белоусово, ул. Советская, д.10
2	Год постройки	1974
3	Общая площадь здания (м. кв)	2373
4	Наличие подвала	есть
5	Наличие теплового пункта	отсутствует
6	Тип системы отопления	централизованное
7	Система ГВС	нет
8	Материал трубопровода системы отопления	металл, металлополимер
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	находится в подвале здания
11	Теплоснабжающая организация	АО « Вологдаоблэнерго»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2022-2023 г.г.	250
	2023-2024 г.г.	245
	2024-2025 г.г.	235
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023 г.г.	-19
	2023-2024 г.г.	-17
	2024-2025 г.г.	-12
3	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период	Гккал
	2022-2023 г.г.	452

	2023-2024 г.г.	375
	2024-2025 г.г.	310
4	Случаи размораживания внутренней системы отопления	Количество
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
5	Случаи аварий /дефектов внутренней системы отопления	Количество
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.4	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества / параметров услуги отопления	Количество
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

№	Перечень мероприятий	Срок исполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры внутренней системы отопления	Май-июнь
2	Промывка системы отопления гидropневматическим способом	Июнь-июль
3	Испытания на прочность и плотность системы отопления	Июнь-июль


4	Утепление здания: -регулировка оконных конструкций -регулировка доводчиков на входных дверях	Август
5	Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых установок с последующей проверкой знаний.	Август
6	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г.	Июль

4.Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

№	Перечень документов	Срок исполнения
1	План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.г.	Апрель
2	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	Май
3	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Май
4	Удостоверение о проверке знаний	Август
5	Договор с теплоснабжающей организацией с актом балансового разграничения	Январь
6	Акт о гидروпневмонической промывке системы отопления	Июль
7	Акт на ревизию запорной арматуры	Май-июнь
8	Акт на гидравлические испытания системы отопления	Июль
9	Договор на техническое обслуживание и ремонт системы отопления	16.01.2025
10	Копия паспорта теплосчетчика с датой поверки	Июль
11	Акт сверки расчетов за поставляемую тепловую энергию	Июль
12	Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2025-2026 г.г.	Август

Разработала: зам. директора по АХЧ: Геранькина О.А.

Директор



Кузнецова С.А.